



床面積		
合計	173.07 m ²	(52.35坪)
施工床面積		
合計	217.83 m ²	(65.89坪)

防火上主要な間仕切 (小屋裏まで) PB12.5t+9.5t張 (両面)
 防火上主要な間仕切 (準耐火構造: 建告1358号)
 防火上主要な間仕切りを貫通する配管は、貫通部分と前後1mの配管部分を不燃材で作る。(隙間は、不燃材充填)
 防火上主要な間仕切りを貫通する風道は、FDを設ける。
 FD近くに点検口を設ける。(隙間は、不燃材充填)

記事	nest 建築設計室	一級建築士事務所 香川県知事登録第2436号	工事名	スマはぴ保育園茶々station 新築工事	製図		図番	A-15
	香川県三豊市財田町財田中571-1	管理建築士 松岡 綾子	図面名	配置図・平面図	縮尺	1:100 (A2) 1:70 (A3)		
	TEL 0875-67-2203 FAX 0875-67-2203	一級建築士 大臣登録第376196号						